

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

**ΑΤ 1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
 ΝΑΟΙΚ 22.10.01**

Καθαίρεση πεζοδρομίων	μήκος	πλάτος	βάθος		
	520,00	1,82	0,12	113,57 μ3	
	520,00	0,15	0,40	31,20 μ3	
	κυβικά		τμχ		
διβασεις εντός λαικής	1,00		10,00	10,00 μ3	154,77 μ3
				Σύνολο	154,77 μ3
				Λαμβάνεται	160,00 μ3

**ΑΤ2 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
 ΝΑΟΔΟ Α02**

Εκσκαφή πεζοδρομίων	μήκος	πλάτος	βάθος		
	520,00	1,82	0,25	236,60 μ3	
	520,00	0,15	0,40	31,20 μ3	
	κυβικά		τμχ		
διβασεις εντός λαικής	7,00		10,00	70,00 μ3	337,80 μ3
				Σύνολο	337,80 μ3
				Λαμβάνεται	345,00 μ3

**ΑΤ3 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια
 ΝΑΟΔΟ Β04.1**

Επίχωση κάτω από τα πεζοδρόμια	μήκος	πλάτος	βάθος		
	520,00	1,79	0,10	93,08 μ3	
	κυβικά		τμχ		
διβασεις εντός λαικής	1,00		10,00	10,00 μ3	103,08 μ3
				Σύνολο	103,08 μ3
				Λαμβάνεται	105,00 μ3

**ΑΤ4 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
 ΝΑΟΔΟ Β29.2.2**

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	μήκος	μ.πλάτος	βάθος		
	520,00	1,79	0,15	139,62 μ3	
				Σύνολο	139,62 μ3
				Λαμβάνεται	140,00 μ3

**ΑΤ 5 Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25
 ΝΑΟΔΟ Β29.4.1**

διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	μήκος	πλάτος	βάθος		
	520,00	0,20	0,13	13,52 μ3	
				Σύνολο	13,52 μ3
				Λαμβάνεται	16,00 μ3

**ΑΤ 6 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C
 ΝΑΟΔΟ Β30.3**

Δομικό πλέγμα T131	επιφάνεια	κιλά / μ2			
	1065,00	1,92		2044,80 κιλά	
				Σύνολο	2044,80 κιλά
				Λαμβάνεται	2050,00 κιλά

**ΑΤ 7 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
 ΝΑΟΔΟ Β51**

Πρόχυτα κράσπεδα	μ				
	520,00			520,00 μ	
				Σύνολο	520,00 μ
				Λαμβάνεται	520,00 μ

AT 8 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες ΝΑΟΔΟ Β82						
Διαμόρφωση διαβάσεων εντός λαικής	τμχ				10,00	τμχ
	10,00					10,00 τμχ
				Σύνολο		10,00 τμχ
				Λαμβάνεται		10,00 τμχ
AT 9 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΝΑΟΔΟ Β\Ν.Β52						
Επιφάνεια	επιφάνεια				918,00	μ2
	918,00					918,00 μ2
				Σύνολο		918,00 μ2
				Λαμβάνεται		920,00 μ2
AT 10 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διαμορφωμένης ανάγλυφης επιφάνειας (οδηγοί τυφλών) πλευράς των 40 cm ΝΑΟΙΚ Ν100.12.01						
Επιφάνεια	επιφάνεια				180,00	μ2
	180,00					180,00 μ2
				Σύνολο		180,00 μ2
				Λαμβάνεται		200,00 μ2
AT 11 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή ΝΑΟΔΟ Ε17.1						
Διαγράμμιση Διαβάσεων	μήκος	πλάτος	τμχ			
	5,00	0,40	81,00		162,00	μ2
						162,00 μ2
				Σύνολο		162,00 μ2
				Λαμβάνεται		180,00 μ2
AT 12 Πίλαρ οδο φωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01						
Πίλαρ	τμχ				1,00	τμχ
	1,00					1,00 τμχ
				Σύνολο		1,00 τμχ
				Λαμβάνεται		1,00 τμχ
AT 13 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01						
Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	τμχ				14,00	τμχ
	14,00					14,00 τμχ
				Σύνολο		14,00 τμχ
				Λαμβάνεται		14,00 τμχ
AT 14 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου 3 ins ΑΤΗΕ Ν\8036.1						
Διέλευση δικτύων ηλεκτροφωτισμού & πίλαρ	μήκος				50,00	μ
	50,00					50,00 μ
				Σύνολο		50,00 μ
				Λαμβάνεται		50,00 μ
AT 15 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΝΑΟΔΟ Δ01						
Ασφαλτοκοπή τομών ηλεκτροφωτισμού	μήκος	τμχ			105,60	μ
	52,80	2,00				105,60 μ
				Σύνολο		105,60 μ
				Λαμβάνεται		110,00 μ

**ΑΤ 16 Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις οργάνων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφατικές
ΝΑΥΔΡ 4.09.01**

Αποκατάσταση τομών ηλεκτροφωτισμού	μήκος 52,80	πλάτος 0,60	31,68 μ2	31,68 μ2
Σύνολο Λαμβάνεται				32,00 μ2

**ΑΤ 17 Ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 4.00 μέτρων με φωτιστικό σώμα τύπου ανεστραμμένης πυραμίδας με λαμπτήρα 50W με σύστημα έναυσης
ΝΑΗΑΜ Ν100.2.1**

Φωτιστικά σώματα	τμχ 23,00	23,00 τμχ	23,00 τμχ
Σύνολο Λαμβάνεται			23,00 τμχ

Ο Συντάξας
Αμύνταιο
____/____/2020

Τζώρτζης Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε