

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	160,00
2	Γενικές Εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	345,00
3	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	3	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	105,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	4	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	140,00
2	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	5	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	m3	16,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	6	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	2.050,00
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	7	ΝΑΟΔΟ Β51	m	520,00
3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	8	ΝΑΟΔΟ Β82	TEM	10,00
2	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	9	ΝΑΟΔΟ Β1Ν.Β52		920,00
3	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διαμορφωμένης ανάγλυφης επιφάνειας (οδηγοί τυφλών) πλευράς των 40 cm	10	ΝΑΟΙΚ Ν100.12.01	m2	200,00
4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ					
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	11	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	180,00
5. Η/Μ					
1	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	12	ΝΑΗ/ΛΜ 60.10.80.01	TEM	1,00
2	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	13	ΝΑΗ/ΛΜ 60.10.85.01	TEM	14,00
3	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου 3 ins	14	ΑΤΗΕ Ν18036.1	m	50,00
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	15	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	110,00
5	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	16	ΝΑΥΔΡ 4.09.01	m2	32,00
6	Ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 4.00 μέτρων με φωτιστικό σώμα τύπου ανεστραμμένης πυραμίδας με λαμπτήρα 50W με σύστημα έναυσης	17	ΝΑΗ/ΛΜ Ν100.2.1	TEM	23,00

ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Msc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΛΛΗΛΟΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Msc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε