

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	1	m3	700,32	30,66	21.471,81	
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	m3	455,06	3,36	1.529,00	
3	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	3	m3	53,94	4,26	229,78	
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	4	m	983,00	1,00	983,00	
5	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΑΟΔΟ Β04.1	ΝΟΔΟ 3121Β	5	m3	415,63	9,60	3.990,05	
6	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	6	m2	7.627,00	3,40	25.931,80	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								54.135,44	54.135,44
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	7	m	2.946,00	9,60	28.281,60	
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	8	m3	980,00	89,80	88.004,00	
3	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	9	m3	95,76	104,00	9.959,04	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	10	kg	15.960,31	1,15	18.354,36	
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	11	m2	294,00	22,50	6.615,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								151.214,00	151.214,00
3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διαμορφωμένης ανάγλυφης επιφάνειας (οδηγοί τυφλών) πλευράς των 40 cm	ΝΑΟΙΚ Ν100.12.01		12	m2	39,36	22,00	865,92	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη 30x60x2 (εκ)	ΝΑΟΙΚ Ν175.68.1	ΟΙΚ 7564	13	m2	810,83	70,50	57.163,52	
3	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη 20x40x2 (εκ)	ΝΑΟΙΚ Ν175.68.2	ΟΙΚ 7564	14	m2	1.335,00	80,00	106.800,00	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη 25x25x2 (εκ)	ΝΑΟΙΚ Ν175.68.3	ΟΙΚ 7564	15	m2	73,92	90,00	6.652,80	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη 10x30x2 (εκ)	ΝΑΟΙΚ Ν175.68.4	ΟΙΚ 7564	16	m2	27,92	104,00	2.903,68	
6	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη 10x10x2 (εκ)	ΝΑΟΙΚ Ν175.68.5	ΟΙΚ 7564	17	m2	80,28	110,00	8.830,80	
Σε μεταφορά								183.216,72	205.349,44

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							183.216,72	205.349,44
7	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από σκληρό λευκό μάρμαρο πάχους 2cm και πλάτους έως 20cm	ΝΑΟΙΚ Ν174.90.01.1	ΟΙΚ 7564	18	μμ	588,65	28,00	16.482,20	
8	Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο πάχους 4εκ.	ΝΑΟΙΚ Ν173.61.01.01	ΟΙΚ 7564	19	m2	2.587,35	29,50	76.326,83	
9	Επιστρώσεις δαπέδων με βιομηχανοποιημένους κυβολίθους	ΝΑΟΙΚ Ν178.96.1	ΟΙΚ 7564	20	m2	1.042,00	22,00	22.924,00	
10	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ 42.11.03	ΟΙΚ 4213	21	m3	10,00	75,00	750,00	
11	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ 78.96	ΟΙΚ 7452	22	m2	278,00	45,00	12.510,00	
12	Κατασκευή ξύλινου συνθετικού δαπέδου εξωτερικού χώρου (deck)	ΝΑΟΙΚ Ν153.01.01	ΟΙΚ 7564	23	m2	10,00	80,00	800,00	
13	Διαμοόφωση ανάγλυφης επιφάνειας (οδηγός τυφλών) επί ασφαλικής επιφάνειας πεζοδρομίου	ΝΑΟΙΚ Ν1100.12.02		24	m2	300,00	18,00	5.400,00	
	Σύνολο : 3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ							318.409,75	318.409,75
	4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	25	m2	9.159,00	0,45	4.121,55	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521B	26	m2	9.159,00	9,90	90.674,10	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Πρόσθετη τιμή για τη κατασκευή δια χειρός	ΝΑΟΔΟ Ν1Δ08	ΝΟΔΟ 4521B	27	m2	1.532,00	2,67	4.090,44	
	Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							98.886,09	98.886,09
	5. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	28	m2	125,20	3,80	475,76	
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	29	TEM	28,00	31,10	870,80	
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΟΙΚ 6541	30	TEM	28,00	53,70	1.503,60	
	Σύνολο : 5. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ							2.850,16	2.850,16
	6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΝΑΗ/Μ 60.10.80.01	Η/Μ 52	31	TEM	1,00	2.500,00	2.500,00	
2	Ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 4.00 μέτρων με φωτιστικό σώμα τύπου ανεστραμμένης πυραμίδας με λαμπτήρα 50W με σύστημα έναυσης	ΝΑΗ/Μ Ν100.2.1	Η/Μ 10	32	TEM	80,00	1.550,17	124.013,60	
3	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΑΗ/Μ 60.10.85.01	ΝΟΔΟ 2548	33	TEM	60,00	60,00	3.600,00	
4	Γραμμικό φωτιστικό δαπέδου LED 1,50μ	ΝΑΗ/Μ Ν160.10.1	ΟΙΚ 7564	34	TEM	88,00	500,00	44.000,00	
5	Προμήθεια εγκατάσταση ταινίας φωτισμού led	ΝΑΗ/Μ Ν160.11.1	ΟΙΚ 7564	35	MM	50,00	80,00	4.000,00	
	Σύνολο : 6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							178.113,60	178.113,60
	Σε μεταφορά								803.609,04

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά								803.609,04
	7. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ								
1	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	ΝΠΡΣ 5210	ΝΠΡΣ 5210	36	στρέμ	0,35	2.502,71	875,95	
2	Υδάτινο στοιχείο – σιντριβάνι	ΝΑΠΡΣ Ν\10.1.1	ΟΙΚ 7564	37	κ.α	1,00	45.500,00	45.500,00	
3	Κατασκευή καθιστικών κοινοχρήστων χώρων	ΝΑΠΡΣ Ν\11.1.1	ΟΙΚ 7564	38	κ.α	1,00	44.000,00	44.000,00	
	Σύνολο : 7. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ							90.375,95	90.375,95
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	893.984,99 160.917,30
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	1.054.902,29 158.235,34
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									1.213.137,63 6.485,33
Άθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									1.219.622,96 1.167,36
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	1.220.790,32 292.989,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									1.513.780,00

ΑΜΥΝΤΑΙΟ __06/2021

Οι μελετητές

ΑΜΥΝΤΑΙΟ __06/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ &
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΔιευθύντριαΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΜΣCΑΛΛΗΛΟΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε ΜΣCΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε