

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΕΡΓΟ								
	1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	1.1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ Ν\22.53	ΟΙΚ 2275	1	αποκ	5,00	150,00	750,00	
	Σύνολο : 1.1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							750,00	750,00
	1.1.2. ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ								
1	Ελαφρά, εσωτερικά χωρίσματα, απο μεταλλικό σκελετό με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας Γυψοσανίδες κοινές, επίπτεδες, πάχους 12,5 mm.	ΝΑΟΙΚ Ν\78.06.01	ΟΙΚ 7809	2	m2	1,00	22,00	22,00	
2	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF	ΝΑΟΙΚ Ν\78.52	ΟΙΚ 7809	3	m2	125,00	35,00	4.375,00	
	Σύνολο : 1.1.2. ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ							4.397,00	4.397,00
	1.1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ								
1	Επιστρώσεις δια πλακών εκ πλαστικής ύλης, χλωριούχου πολυβινιλίου (P.V.C.)	ΝΑΟΙΚ Ν\7396		4	m2	1,00	24,00	24,00	
	Σύνολο : 1.1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ							24,00	24,00
	1.1.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ								
1	Πορτα laminate ανοιγομενη	ΝΑΟΙΚ Ν\54.49	ΟΙΚ 5449	5	τεμ.	1,00	200,00	200,00	
2	Πρεσσαριστη πορτα MDFλακαριστη με κρυφή κάσα - ανοιγόμενη	ΝΑΟΙΚ Ν\54.49.1		6	τεμ.	1,00	400,00	400,00	
	Σύνολο : 1.1.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ							600,00	600,00
	1.1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	7	m2	550,00	8,50	4.675,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	8	m2	135,00	10,00	1.350,00	
	Σύνολο : 1.1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							6.025,00	6.025,00
	1.1.6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Επένδυση πλάτης πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι info desk απο μελαμίνη.	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.5	ΟΙΚ 5613.1	9	αποκ.	5,00	500,00	2.500,00	
2	Σοβατεπί απο mdf αβαφο	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.7	ΟΙΚ 5613.1	10	μμ	1,00	8,00	8,00	
3	κουτελο info desk απο mdf	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.6	ΟΙΚ 5613.1	11	αποκ.	1,00	125,00	125,00	
	Σύνολο : 1.1.6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ							2.633,00	2.633,00
	Σε μεταφορά								14.429,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά								14.429,00
	1.1.7. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ								
1	Εξωτερική Επιγραφή ΚΕΠ προσοψης - κουπαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διατρητή λαμαρίνα	Η/Μ Ν\78.91.1	ΟΙΚ 7231	12	κ.α	5,00	2.000,00	10.000,00	
	Σύνολο : 1.1.7. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ							10.000,00	10.000,00
	1.1.8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ								
1	Φωτιστικό LED 60X60 για ψευδοροφη ορυκτης ινας	Η/Μ Ν\8972.2	Η/Μ 59	13	ΤΕΜ	35,00	25,00	875,00	
2	Κρεμαστα φωτιστικά άνωθεν γραφείων	Η/Μ Ν\65.80.11.1	Η/Μ 59	14	αποκ.	4,00	750,00	3.000,00	
3	ταινια led στο κουτελο του info desk	Η/Μ Ν\60.10.40.1		15	μ.μ.	10,00	55,00	550,00	
	Σύνολο : 1.1.8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ							4.425,00	4.425,00
	Σύνολο : 1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								28.854,00
	Σύνολο : 1. ΕΡΓΟ								28.854,00
	Προστίθεται ΓΕΟΕ							18,00%	5.193,72
	Σύνολο : 1. ΕΡΓΟ με ΓΕΟΕ								34.047,72

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ									
1	Γραφεία απο μελαμινη	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.1	ΟΙΚ 5613.1	16	αποκ.	12,00	850,00	10.200,00	
2	Διευθυντικο γραφειο	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.2	ΟΙΚ 5613.1	17	αποκ.	1,00	500,00	500,00	
3	Ερμάρια απο μελαμινη 160cmx40cm	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.3	ΟΙΚ 5613.1	18	αποκ.	3,00	250,00	750,00	
4	Καθιστικά αναμονής απο μελαμινη	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.4	ΟΙΚ 5613.1	19	τευ	25,00	60,00	1.500,00	
5	Φαναρι ΚΕΠ	ΗΛΜ Ν\78.91.2	ΟΙΚ 7231	20	κ.α	5,00	400,00	2.000,00	
6	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων	ΝΑΟΙΚ Ν\79.12.02.01	ΟΙΚ 7912	21	κ.α	5,00	400,00	2.000,00	
7	Λοιπές επιγραφές απο βινυλικο αυτοκόλλητο PVCεντός του καταστήματος	ΝΑΟΙΚ Ν\79.12.02.02	ΟΙΚ 7912	22	κ.α	5,00	600,00	3.000,00	
Σύνολο : 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ								19.950,00	19.950,00

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		
	Εργασίες για υπολογισμό απροβλέπτων		
1. ΕΡΓΟ			34.047,72
Αθροισμα			34.047,72
Απρόβλεπτα		15,00%	5.107,16
Αθροισμα			39.154,88
Εργασίες χωρίς απρόβλεπτα			
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ			19.950,00
Αθροισμα			19.950,00
Σύνολο ΕΡΓΟΥ			59.104,88
Αθροισμα			59.104,88
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ (ΑΕΚΚ)			471,25
Αθροισμα			59.576,13
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (ΑΕΚΚ)			84,82
Αθροισμα			59.660,95
Πρόβλεψη αναθεώρησης			339,05
Αθροισμα			60.000,00
ΦΠΑ		24,00%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			74.400,00

ΑΜΥΝΤΑΙΟ / /2023
Οι μελετητές

Τζώρτζης Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός T.E. Msc

ΑΜΑΥΝΤΑΙΟ / /2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Αλληλόμη Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Msc

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής