

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβαλλοντος
Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής

ΕΡΓΟ: Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΤ 1 Απόξεση ασφαλικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
ΝΑΟΔΟ Δ02.Α

κατά εκτίμηση	100,00	m ²	Λαμβάνεται	100,00	m ²
---------------	--------	----------------	------------	--------	----------------

ΑΤ 2 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
ΝΑΟΔΟ Α12

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 / ΘΕΣΗ 3

54,50	x	3,00	x	0,10	=	16,35	m ³		
30,00	x	7,00	x	0,10	=	21,00	m ³		
39,00	x	3,00	x	0,10	=	11,70	m ³		
						49,05	m ³	Λαμβάνεται	49,00 m ³

ΑΤ 3 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
ΝΑΟΔΟ Α02

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 / ΘΕΣΗ 3

54,50	x	3,00	x	0,05	=	8,18	m3			
30,00	x	7,00	x	0,05	=	10,50	m3			
39,00	x	3,00	x	0,05	=	5,85	m3			
						<u>24,53</u>	<u>m3</u>	Λαμβάνεται	25,00	m³

ΑΤ 4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 20.30

από ΠΙΝΑΚΑ 5

1439,85	x	0,04	=	57,59	m3	Λαμβάνεται	58,00	m³
---------	---	------	---	-------	----	-------------------	--------------	----------------------

ΑΤ 5 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
ΝΑΟΙΚ 22.10.01

από ΠΙΝΑΚΑ 5

1439,85	x	0,04	=	57,59	m3	Λαμβάνεται	58,00	m³
---------	---	------	---	-------	----	-------------------	--------------	----------------------

ΑΤ 6 Ανύψωση στάθμης καλύμματος φρεατίου ελέγχου δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού κοινής ωφέλειας
ΝΑΟΔΟ Δ\N29

25 τεμ.

Λαμβάνεται

25,00

τεμ

ΑΤ 7 Πρόχοντα κράσπεδα από σκυρόδεμα
ΝΑΟΔΟ B51

ΘΕΣΗ 3

67,00+29,00=96,00 m

Λαμβάνεται

96,00

m

ΑΤ 8 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
ΝΑΟΔΟ B29.2.1

ρείθρο κηπου διπλα στο παρκινγκ

7,00 x 0,50 x 0,30 = 1,05

κρασπεδα

96,00 / 10μ.μ. ανα 1μ3 = 9,60

από ΑΤ7 & ΠΙΝΑΚΑ 6

10,65 m3

Λαμβάνεται

11,00

m³

**ΑΤ 9 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
ΝΑΟΔΟ Β30.3**

ρείθρο κηπου διπλα στο παρκινγκ

πλεγμα T92 5,00*2,15=10,75μ2

βαρ. Φυλλου 15,67 κιλα αρα 15,67/10,75=1,46 κιλα/μ2

$$7,00 \times 0,50 \times 2 = 7,00 \mu 2$$

$$7,00 \times 1,46 = 10,22 \text{ κιλα}$$

Λαμβάνεται

11,00 κιλα

**ΑΤ 10 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΝΑΟΙΚ 38.02**

ρείθρο κηπου διπλα στο παρκινγκ

$$7,00 \times 0,50 \times 2 = 7,00 \text{ m}2$$

Λαμβάνεται

7,00 m²

**ΑΤ 11 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
ΝΑΟΔΟ Γ02.2**

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 / ΘΕΣΗ 3

$$54,50 \times 3,00 = 163,50 \text{ m}2$$

$$30,00 \times 7,00 = 210,00 \text{ m}2$$

$$39,00 \times 3,00 = 117,00 \text{ m}2$$

$$490,50 \text{ m}2$$

Λαμβάνεται

490,00 m²

ΑΤ 12 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
ΝΑΟΔΟ Δ08.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1/ ΘΕΣΗ 1	917,87 m2
ΠΙΝΑΚΑΣ 2/ ΘΕΣΗ 2	963,00 m2
ΠΙΝΑΚΑΣ 3/ ΘΕΣΗ 3	907,80 m2
ΠΙΝΑΚΑΣ 4/ ΘΕΣΗ 4	5394,40 m2
	8183,07 m2

Λαμβάνεται 8183,00 m²

ΑΤ 13 Ασφαλτική προεπάλειψη
ΝΑΟΔΟ Δ03

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 / ΘΕΣΗ 3

54,50	x	3,00	=	163,50 m2
30,00	x	7,00	=	210,00 m2
39,00	x	3,00	=	117,00 m2
				490,50 m2

Λαμβάνεται 490,00 m²

**ΑΤ 14 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΝΑΟΔΟ Δ04**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1/ ΘΕΣΗ 1	917,87	μ2
ΠΙΝΑΚΑΣ 2/ ΘΕΣΗ 2	963,00	m2
ΠΙΝΑΚΑΣ 3/ ΘΕΣΗ 3		
56,00 x 3,00 =	168,00	m2
60,00 x 3,00 =	180,00	m2
46,00 x 4,05 =	186,30	m2
ΠΙΝΑΚΑΣ 4/ ΘΕΣΗ 4	5394,40	m2
	<u>7809,57</u>	m2

Λαμβάνεται 7810,00 m²

**ΑΤ 15 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος
ΝΑΟΔΟ Δ06**

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 / ΘΕΣΗ 4

954,00	x	0,04	x	2,41	=	91,97	τον.
μ2		μ.		ειδ. Βαρος			

Λαμβάνεται 92,00 τον.

Αμύνταιο, 20 /05/2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αμύνταιο, 20 /05/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Msc

ΑΛΛΗΛΟΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc