

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

AT 1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΝΑΟΔΟ Α02					
		μήκος	πλάτος	βάθος	Σύνολο	
	ΑΝΤΙΓΟΝΟ	1570,00	5,50	0,10	863,50	μ3
	ΠΕΛΑΡΤΟΣ	250,00	5,50	0,10	137,50	μ3
	ΜΑΝΙΑΚΙ	800,00	5,00	0,10	400,00	μ3
	ΦΙΛΩΤΑ	30,00	10,00	0,20	60,00	μ3
	ΦΙΛΩΤΑ	700,00	10,00	0,25	1750,00	μ3
				Σύνολο	3211,00	μ3
				Λαμβάνεται	3211,00	μ3
AT 2	Αποξηλώση ασφαλτοταπής και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρτυμένων εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών ΝΑΟΔΟ Α02.1					
		μήκος	πλάτος	βάθος	Σύνολο	
	ΑΝΤΙΓΟΝΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	μ3
	ΠΕΛΑΡΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	μ3
	ΜΑΝΙΑΚΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	μ3
	ΦΙΛΩΤΑ	700,00	10,00	0,05	350,00	μ3
				Σύνολο	350,00	μ3
				Λαμβάνεται	350,00	μ3
AT 3	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο C20/25 ΝΑΟΔΟ Β29.4.2					
		μήκος	πλάτος	βάθος	Σύνολο	
	ΑΝΤΙΓΟΝΟ	7,50	1,00	1,00	7,50	μ3
	ΠΕΛΑΡΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	μ3
	ΜΑΝΙΑΚΙ	7,50	1,00	1,00	7,50	μ3
	ΦΙΛΩΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	μ3
				Σύνολο	15,00	μ3
				Λαμβάνεται	15,00	μ3
AT 4	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και σολακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN13476-3 Τοποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm ΝΑΥΔΡ12.30.01.02	μήκος			Σύνολο	
	ΑΝΤΙΓΟΝΟ	7,50			7,50	μ
	ΠΕΛΑΡΤΟΣ	0,00			0,00	μ
	ΜΑΝΙΑΚΙ	7,50			7,50	μ
	ΦΙΛΩΤΑ	0,00			0,00	μ
				Σύνολο	15,00	μ
				Λαμβάνεται	15,00	μ
AT 5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΝΑΟΔΟ Β30.3	επιφάνεια	κιλα/τ.μ		Σύνολο	
	ΑΝΤΙΓΟΝΟ	12,50	2,00		25,00	κιλα
	ΠΕΛΑΡΤΟΣ					
	ΜΑΝΙΑΚΙ	12,50	2,00		25,00	κιλα
	ΦΙΛΩΤΑ					
				Σύνολο	50,00	κιλα
				Λαμβάνεται	50,00	κιλα
AT 6	Καθαρισμός και μόρφωση τάρων τριγωνικής διατομής ή τάρων ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΝΑΟΔΟ Α14	μήκος	πλάτος	βάθος	Σύνολο	
	ΑΝΤΙΓΟΝΟ	3140,00			3140,00	μ
	ΠΕΛΑΡΤΟΣ	0,00			0,00	μ
	ΜΑΝΙΑΚΙ	1600,00			1600,00	μ
	ΦΙΛΩΤΑ	0,00			0,00	μ
				Σύνολο	4740,00	μ
				Λαμβάνεται	4740,00	μ
AT 7	Υπόβαση οδοστρώσας συμπαγωμένου πάχους 0,10m τάρων τριγωνικής διατομής ή τάρων ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΝΑΟΔΟ Γ01.2	μήκος	πλάτος	βάθος	Σύνολο	
	ΑΝΤΙΓΟΝΟ	800,00	5,50		4400,00	μ2
	ΠΕΛΑΡΤΟΣ	0,00	0,00		0,00	μ2

ΜΑΝΙΑΚΙ	200,00	5,00
ΦΙΛΩΤΑ	120,00	5,00

1000,00 μ2	
600,00 μ2	6000,00 μ2
	6000,00 μ2
	6000,00 μ2

**Σύνολο
Λαμβάνεται**

**ΑΤ 8 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.Ο-155)
ΝΑΟΔΟ Γ02.2**

	μήκος	πλάτος
ΑΝΤΙΓΟΝΟ	1570,00	5,50
ΠΕΛΑΡΤΟΣ	250,00	5,50
ΜΑΝΙΑΚΙ	800,00	5,00
ΦΙΛΩΤΑ	700,00	10,00

Σύνολο	
8635,00 μ2	
1375,00 μ2	
4000,00 μ2	
7000,00 μ2	21010,00 μ2
	21010,00 μ2
	21010,00 μ2

**Σύνολο
Λαμβάνεται**

**ΑΤ 9 Ασφαλτική προεπάλειψη
ΝΑΟΔΟ Δ03**

	μήκος	πλάτος
ΑΝΤΙΓΟΝΟ	1570,00	4,50
ΠΕΛΑΡΤΟΣ	250,00	4,50
ΜΑΝΙΑΚΙ	800,00	4,50
ΦΙΛΩΤΑ	700,00	10,00

Σύνολο	
7065,00 μ2	
1125,00 μ2	
3600,00 μ2	
7000,00 μ2	18790,00 μ2
	18790,00 μ2
	18475,00 μ2

**Σύνολο
Λαμβάνεται**

**ΑΤ 10 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμποκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
ΝΑΟΔΟ Δ08.1**

	μήκος	πλάτος
ΑΝΤΙΓΟΝΟ	1570,00	4,50
ΠΕΛΑΡΤΟΣ	250,00	4,50
ΜΑΝΙΑΚΙ	800,00	4,50
ΦΙΛΩΤΑ	700,00	10,00

Σύνολο	
7065,00 μ2	
1125,00 μ2	
3600,00 μ2	
7000,00 μ2	18790,00 μ2
	18790,00 μ2
	18790,00 μ2

**Σύνολο
Λαμβάνεται**

Ο Συντάξας
Αμύνταιο
30/6/2021

Τζώρτζης Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε