

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Οδοποιία					
1.1. Χωματουργικά					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	3.211,00
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	2	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	350,00
1.2. Τεχνικά Έργα					
1	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	3	ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	m3	15,00
2	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm	4	ΝΑΥΔΡ 12.30.01.02	m	15,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	5	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	50,00
1.3. Οδοστρωσία					
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	6	ΝΑΟΔΟ Α14	m	4.740,00
2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	7	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	6.000,00
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	8	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	21.010,00
1.4. Ασφαλτικά					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	9	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	18.790,00
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	10	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	18.790,00

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 30/06/2021
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 30/06/2021
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΛΛΗΛΟΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε