



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος,

Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας &

Εύρυθμης Λειτουργίας Οικισμών

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“ AMYBEAR ” ΤΟΥ LIFE»

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια πρότυπων μεταλλικού κελύφους κάδων απορριμμάτων διαστάσεων 1150x1450x1500 (χιλιοστά) εξ ολοκλήρου μεταλλικό, με κέλυφος από σκελετό με κοιλοδοκούς 40x40x2 (περιμετρικά) και λαμαρίνα. Ο ρόλος αυτών των πρότυπων κάδων είναι η εξασφάλιση της μη προσέγγισης της αρκούδας στο κάδο απορριμμάτων και κατ' επέκταση η μη προσέγγιση αυτής σε αστικό περιβάλλον προς προστασία τόσο αυτής όσο και των πολιτών. Συγκεκριμένα θα ισχύουν τα εξής:

1. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει ελαφρύτερο καπάκι το οποίο θα ανοίγει έως 25 μοίρες με την βοήθεια δυο αμορτισέρ, και θα υπάρχει φρένο επί αυτού για την αποφυγή υφαρπαγής από τον αέρα. Επίσης στο κέλυφος θα υπάρχει υποδομή για την σύνδεση του καπακιού του κάδου με αυτό του κελύφους για να μπορεί να ανοίγει με σχετική ευκολία (χρήση αμορτισέρ με ελατήρια) , τέλος θα υπάρχει και δυνατότητα ασφάλισης του καπακιού του κάδου με μηχανικό τρόπο προς διευκόλυνση χειρισμού, ενώ στην εμπρόσθια όψη θα υπάρχει χειρολαβή για τον χειρισμό του καπακιού η οποία μέσω ενός εσωτερικά τοποθετημένου μηχανισμού θα ασφαλίσει το καπάκι σε δυο σημεία.
2. Από την εμπρόσθια όψη θα υπάρχουν δυο θύρες, οι οποίες θα ασφαλίζουν από την μέσα πλευρά, για την είσοδο – έξοδο του κάδου, ενώ θα υπάρχει και ένα χερούλι για την χρήση αυτού από τους πολίτες.
3. Το κέλυφος θα φέρει αφαιρούμενη υποδομή για την δυνατότητα μεταφοράς.
4. Στις τέσσερις γωνίες της βάσης θα υπάρχει υποδομή για την πάκτωση της κατασκευής.
5. Στο σύνολο της κατασκευής θα υπάρχουν δυο σειρές νεύρων καθ' ύψος για την στήριξη της περιμετρικής λαμαρίνας, τέλος

6. Σημαντικό της κατασκευής είναι να μην υπάρχουν προεξοχές στην κατασκευή εκτός από τις όποιες απαραίτητες χειρολαβές .


Συγκεκριμένα θα γίνει η προμήθεια των εξής:

α/α	Περιγραφή Υλικού	M/M	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Προϋπολογισμός (€)
1	Πρότυπος Μεταλλικός Κάδος Απορριμάτων	τεμ	12,00	1600,00	19.200,00
	Σύνολο				19.200,00€
	Φ.Π.Α. 24%				4.608,00€
	Τελικό Σύνολο				23.808,00€

Κ.Α.Ε : 70.7135.013

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 30 / 10 / 2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΑΛΛΗΛΟΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε., MSc