

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	150,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.231,40
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	3	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	41,25
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	4	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	65,65
5	Αποξηλωση ασφαλτοταπιήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	5	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	121,59
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	6	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	39,00
7	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	7	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	68,80
8	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	8	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	3,52
9	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	9	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	m2	3,15
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	10	ΝΑΟΔΟ Β51	m	430,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	11	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	21,50
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	12	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	167,80
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	13	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	3,23
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	14	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	23,25
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	15	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	2.721,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	16	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	51,33
8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	17	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	784,20
9	Αποκατάσταση στέψης υφιστάμενου στηθαίου & παρτεριών με τσιμεντοκονία προς διαμόρφωση κατάλληλης επιφάνειας για μελλοντική κατασκευή στηθαίου στέψης	18	ΝΑΟΙΚ Ν7524	κατ αποκοπή	1,00
3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	19	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	2.447,50
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	20	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	5.260,00
4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	21	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	4.703,24
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	22	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	5.260,00
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	23	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	32,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	24	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	9.963,24
5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	25	ΝΑΟΙΚ 72.23	m2	3,15
2	Επικεραμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου	26	ΝΑΟΙΚ 72.19	m2	3,15
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	27	ΝΑΟΙΚ 77.54	m2	8,73
4	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος σφαιρικός 3/4 ins	28	ΑΤΗΕ Ν166.2	ΤΕΜ	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Χειροκίνητη δικλείδα χυτοσιδηρά, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 25 mm	29	ATHE N8122.01.04.03		1,00
6	Συντήρηση υδραυλικής εγκατάστασης και εγκατάστασης αποχέτευσης	30	ΝΑΥΔΡ Κ14	κατ αποκο πή	1,00
7	Ελαιοχρωματισμός μεταλλικού πύλου	31	ΝΑΟΙΚ Ν\77.55.02	κατ αποκο πή	1,00
8	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m	32	ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01	ΤΕΜ	4,00
9	Ιστός Φωτισμού Τηλεσκοπικός συνολικού ύψους 7.00m, με ένα βραχίονα φωτισμού	33	ΝΑΗΛΜ Ν60.10.01.01	ΤΕΜ	2,00
10	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	34	ΝΑΠΡΣ Β10.12	ΤΕΜ	2,00

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 08/10/ 2018
Οι μελετητές

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 08/10/ 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΟΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ, MSc