

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή μεταλλικών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της φορτοεκφόρτωσης και της μεταφοράς των προϊόντων αποξήλωσης σε οποιαδήποτε απόσταση.	NAOIK N22.45		1	m2	762,93	17,30	13.198,69	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	NAOIK 22.23	OIK 2252	2	m2	100,00	5,60	560,00	
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	NAOIK 10.01.01	OIK 1101	3	ton	12,40	13,50	167,40	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NAOIK 10.07.01	OIK 1136	4	ton.k m	227,25	0,35	79,54	
5	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε θέσεις κουφωμάτων	NAOIK N22.65		5	m2	166,97	2,00	333,94	
6	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιοδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	NAOIK N65.17.10		6	m2	368,81	200,00	73.762,00	
7	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιοδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, απόχρωσης απομίμησης ξύλου	NAOIK N65.17.12		7	m2	83,03	225,00	18.681,75	
8	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιοδήποτε αριθμού φύλλων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, σταθερά	NAOIK N65.17.11		8	m2	31,34	160,00	5.014,40	
9	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιοδήποτε αριθμού φύλλων, απόχρωσης απομίμησης ξύλου, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, σταθερά	NAOIK N65.17.13		9	m2	8,91	185,00	1.648,35	
10	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	NAOIK 62.01	OIK 6201	10	kg	7,70	7,90	60,83	
11	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	NAOIK N65.02.01.01		11	m2	21,60	220,00	4.752,00	
12	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	NAOIK N65.02.01.02		12	m2	39,10	210,00	8.211,00	
13	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	NAOIK 62.24	OIK 6224	13	kg	220,50	5,60	1.234,80	
14	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	NAOIK N65.05		14	m2	18,63	230,00	4.284,90	
Σε μεταφορά								131.989,60	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							131.989,60	
15	Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm)	ΝΑΟΙΚ Ν76.27.02		15	m2	529,14	80,00	42.331,20	
16	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 3,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.02.01	ΟΙΚ 7607	16	m2	0,62	19,50	12,09	
17	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.03		17	m2	14,03	200,00	2.806,00	
18	Υαλοστάσια ξύλινα γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία μεράντι, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με κάσσα 9Χ9 cm	ΝΑΟΙΚ Ν54.23		18	m2	114,29	360,00	41.144,40	
19	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	19	kg	97,34	2,70	262,82	
20	Κατασκευή υαλοτοιχών από υαλόπλινθους κοινούς	ΝΑΟΙΚ 50.01.01	ΟΙΚ 4811.1	20	m2	35,53	135,00	4.796,55	
21	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	21	m2	3,52	118,00	415,36	
22	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	22	m2	9,50	2,20	20,90	
23	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	23	m2	9,50	10,70	101,65	
24	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα, σε ακμές και λωρίδες μέγιστου πλάτους 0,60 m, μετά της βαφής των ιδίων επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Ν71.21.01		24	μ.μ.	1.754,61	10,00	17.546,10	
25	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.01	ΟΙΚ 7531	25	m2	20,00	78,50	1.570,00	
26	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.03	ΟΙΚ 7533	26	m2	20,00	90,00	1.800,00	
27	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	27	m2	10,00	33,50	335,00	
	Σε μεταφορά							245.131,67	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									266.344,66
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	47.942,04
Άθροισμα									314.286,70
Απρόβλεπτα								15,00%	47.143,01
Άθροισμα									361.429,71
Πρόβλεψη απολογιστικών									505,77
Άθροισμα									361.935,48
ΦΠΑ								24,00%	86.864,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									448.800,00

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 08/08/2018
Ο μελετητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 08/08/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΟΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ, MSc