



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

Αριθ. Αποφ. 20/2019

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αμυνταίου**

ΘΕΜΑ: Έγκριση άδειας διέλευσης υπόγειου αγωγού επί αγροτικών οδών στην κτηματολογική περιοχή Βεγόρας.

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4517/21-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
4. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **4ο** θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 27/03/2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Αμυνταίου η οποία παρατίθεται αυτούσια παρακάτω:

«Θέμα : Άδεια διέλευσης υπόγειου δικτύου

Σχετικά: Η αριθ. 4421/19-03-2019 αίτησή της ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΑΕ με τα επισυναπτόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης (τεχνική περιγραφή, τυπικές διατομές σκάμματος, τοπογραφικό διάγραμμα όδευσης αγωγού λυμάτων)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Με την παραπάνω σχετική αίτηση της η ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ζητά άδεια εκσκαφής προκειμένου να κατασκευάσει υπόγειο δίκτυο λυμάτων σε αγροτική οδό μήκους 1735μ. προκειμένου να συνδέσει το υφιστάμενο οινοποιείο με τον βιολογικό καθαρισμό που θα κατασκευαστεί στο αγροτεμάχιο 200 Αναδασμού Βεγόρας.

Για την έκδοση των άδειας διέλευσης των δικτύων προτείνεται:

Ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στην υπηρεσία τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την υλοποίηση:

A) σχετική δήλωση για την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των εργασιών και

B) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών ύψους 1000€

Κατά την εκτέλεση των εργασιών να μεριμνήσει για την κυκλοφορία των οχημάτων με κατάλληλη διευθέτηση της κίνησης.

Επίσης να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας – σήμανσης για την αποφυγή ατυχημάτων σε οχήματα ή πεζούς σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις υποδείξεις του Αστυνομικού τμήματος Αμυνταίου στο οποίο και πρέπει να κοινοποιήσει την παρούσα άδεια και να τη θεωρήσει σύμφωνα με το Ν.2696/1999.

Θα πρέπει να απευθυνθεί στους άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Ο.Τ.Ε., CYTA, κ.λ.π.) για να ενημερώσουν για τυχόν αγωγούς – δίκτυα τους στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών.

Ο τρόπος αποκατάστασης του σκάμματος για την τομή στο οδόστρωμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης του έργου:

A. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

1. Εκσκαφή επί του χωματόδρομου σε συνολικό μήκος 1080 μ, πλάτος 60 cm και βάθος ορύγματος 1,2μ
2. Παράθεση των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση 3,2 μ από τα σκάμματα και σε ζώνη αποθήκευσης πλάτους 1,5μ
3. Εγκιβωτισμός με άμμο του αγωγού PVC Φ110 έως 20 cm πάνω από τον σωλήνα
4. Επίχωση του σκάμματος με κατάλληλα υλικά εκσκαφής έως 20 cm κάτω από την στάθμη του εδάφους (συμπύκνωση σε στρώσεις των 30 cm με διαβροχή)
5. Πλήρωση και συμπύκνωση-διαβροχή σκάμματος με αμμοχάλικο επίστρωσης αγροτικών οδών έως την στάθμη του εδάφους (πάχος στρώσης τουλάχιστον 20 cm)
6. Απομάκρυνση της περίσσειας ποσότητας υλικών εκσκαφής σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης αδρανών υλικών

B. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

1. Εκσκαφή παράπλευρα της οδού σε συνολικό μήκος 650 μ και πλάτος 1,3 μ στην στάθμη του εδάφους και 0,6 μ στον πυθμένα του σκάμματος, με βάθος ορύγματος 1,2μ.
2. Παράθεση των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση 3,2 μ από τα σκάμματα και σε ζώνη αποθήκευσης πλάτους 1,5μ
3. Εγκιβωτισμός με άμμο του αγωγού PVC Φ110 έως 20 cm πάνω από τον σωλήνα
4. Επίχωση του σκάμματος με κατάλληλα υλικά εκσκαφής έως την στάθμη του εδάφους (συμπύκνωση σε στρώσεις των 30 cm)
5. Απομάκρυνση της περίσσειας ποσότητας υλικών εκσκαφής σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης αδρανών υλικών

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΤΟΜΕΣ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

1. Ασφαλτοκοπή με κατάλληλο μηχάνημα
2. Εκσκαφή επί του ασφαλτοστρωμένου δρόμου σε πλάτος 60 cm και βάθος 1,2μ
3. Παράθεση των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση 3,2 μ από τα σκάμματα και σε ζώνη αποθήκευσης πλάτους 1,5μ
4. Εγκιβωτισμός με άμμο του αγωγού PVC Φ110 έως 20 cm πάνω από τον σωλήνα
5. Επίχωση του σκάμματος με κατάλληλα υλικά εκσκαφής έως 20 cm κάτω από την στάθμη του εδάφους (συμπύκνωση σε στρώσεις των 30 cm με διαβροχή)
6. Πλήρωση και συμπύκνωση-διαβροχή του σκάμματος με σπαστό υλικό λατομείου (3Α) έως 5 cm από την στάθμη του εδάφους (πάχος στρώσης τουλάχιστον 15 cm)
7. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλική συγκολλητική επάλειψη.
8. Απομάκρυνση της περίσσειας ποσότητας υλικών εκσκαφής σε κατάλληλο αδειοδοτημένη εταιρία επεξεργασίας αδρανών υλικών (ασφαλτοσκυροδέματα)

Η εγγυητική επιστολή να απευθύνεται προς τον Δήμο Αμυνταίου και να αναγράφεται με ακρίβεια η θέση του έργου (π.χ. περιοχή Βεγόρας) και να περιέχεται παράγραφος όπου θα αναφέρονται τα εξής : «...το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.»

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται στους 12 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία γραπτής ενημέρωσης της Υπηρεσίας από τον ενδιαφερόμενο για την πλήρη αποκατάσταση της οδού.

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση εργασιών, η υπηρεσία να προχωρήσει στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε βάρος και για λογαριασμό του κύριου του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει κατάπτωση της εγγύησης με απλή δήλωση της υπηρεσίας προς τον φορέα έκδοσης.

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης ο κύριος του έργου μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της εγγυητικής.»

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87^Α/2010),
2. Την από 27/03/2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Β. Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. και εγκρίνει την χορήγηση άδειας εκσκαφής προκειμένου να κατασκευάσει υπόγειο δίκτυο λυμάτων σε αγροτική οδό μήκους 1735μ. και να συνδέσει το υφιστάμενο οινοποιείο με τον βιολογικό καθαρισμό που θα κατασκευαστεί στο αγροτεμάχιο 200 Αναδασμού Βεγόρας.

Γ. Η ανωτέρω άδεια διέλευσης υπόγειου δικτύου θα χορηγηθεί με τους εξής όρους:

Ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στην υπηρεσία τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την υλοποίηση:

Α) σχετική δήλωση για την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των εργασιών και

Β) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών ύψους 1000€

Κατά την εκτέλεση των εργασιών να μεριμνήσει για την κυκλοφορία των οχημάτων με κατάλληλη διευθέτηση της κίνησης.

Επίσης να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας – σήμανσης για την αποφυγή ατυχημάτων σε οχήματα ή πεζούς σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις υποδείξεις του Αστυνομικού τμήματος Αμυνταίου στο οποίο και πρέπει να κοινοποιήσει την παρούσα άδεια και να τη θεωρήσει σύμφωνα με το Ν.2696/1999.

Θα πρέπει να απευθυνθεί στους άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Ο.Τ.Ε., CYTA, κ.λ.π.) για να ενημερώσουν για τυχόν αγωγούς – δίκτυα τους στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών.

Ο τρόπος αποκατάστασης του σκάμματος για την τομή στο οδόστρωμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης του έργου:

Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

7. Εκσκαφή επί του χωματόδρομου σε συνολικό μήκος 1080 μ, πλάτος 60 cm και βάθος ορύγματος 1,2μ
8. Παράθεση των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση 3,2 μ από τα σκάμματα και σε ζώνη αποθήκευσης πλάτους 1,5μ
9. Εγκιβωτισμός με άμμο του αγωγού PVC Φ110 έως 20 cm πάνω από τον σωλήνα
10. Επίχωση του σκάμματος με κατάλληλα υλικά εκσκαφής έως 20 cm κάτω από την στάθμη του εδάφους (συμπύκνωση σε στρώσεις των 30 cm με διαβροχή)
11. Πλήρωση και συμπύκνωση-διαβροχή σκάμματος με αμμοχάλικο επίστρωσης αγροτικών οδών έως την στάθμη του εδάφους (πάχος στρώσης τουλάχιστον 20 cm)
12. Απομάκρυνση της περίσσειας ποσότητας υλικών εκσκαφής σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης αδρανών υλικών

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

6. Εκσκαφή παράπλευρα της οδού σε συνολικό μήκος 650 μ και πλάτος 1,3 μ στην στάθμη του εδάφους και 0,6 μ στον πυθμένα του σκάμματος, με βάθος ορύγματος 1,2μ.
7. Παράθεση των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση 3,2 μ από τα σκάμματα και σε ζώνη αποθήκευσης πλάτους 1,5μ
8. Εγκιβωτισμός με άμμο του αγωγού PVC Φ110 έως 20 cm πάνω από τον σωλήνα
9. Επίχωση του σκάμματος με κατάλληλα υλικά εκσκαφής έως την στάθμη του εδάφους (συμπύκνωση σε στρώσεις των 30 cm)
10. Απομάκρυνση της περίσσειας ποσότητας υλικών εκσκαφής σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης αδρανών υλικών

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΤΟΜΕΣ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

9. Ασφαλτοκοπή με κατάλληλο μηχανήμα
10. Εκσκαφή επί του ασφαλτοστρωμένου δρόμου σε πλάτος 60 cm και βάθος 1,2μ
11. Παράθεση των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση 3,2 μ από τα σκάμματα και σε ζώνη αποθήκευσης πλάτους 1,5μ
12. Εγκιβωτισμός με άμμο του αγωγού PVC Φ110 έως 20 cm πάνω από τον σωλήνα
13. Επίχωση του σκάμματος με κατάλληλα υλικά εκσκαφής έως 20 cm κάτω από την στάθμη του εδάφους (συμπύκνωση σε στρώσεις των 30 cm με διαβροχή)
14. Πλήρωση και συμπύκνωση-διαβροχή του σκάμματος με σπαστό υλικό λατομείου (3Α) έως 5 cm από την στάθμη του εδάφους (πάχος στρώσης τουλάχιστον 15 cm)
15. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλική συγκολλητική επάλειψη.
16. Απομάκρυνση της περίσσειας ποσότητας υλικών εκσκαφής σε κατάλληλο αδειοδοτημένη εταιρία επεξεργασίας αδρανών υλικών (ασφαλτοσκυροδέματα)

Η εγγυητική επιστολή να απευθύνεται προς τον Δήμο Αμυνταίου και να αναγράφεται με ακρίβεια η θέση του έργου (π.χ. περιοχή Βεγόρας) και να περιέχεται παράγραφος όπου θα αναφέρονται τα εξής : «...το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **20/2019**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη

1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.
2. ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α.
3. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ.