

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ``Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού``
Αριθ. Απόφασης: 212/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7208/25-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεο ώρου πόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμο έου Ιωά νης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελέν
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι Τ.Κ. Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Τ.Κ. Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνη και ΤΚ Ροδώνας κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Αφορά την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

εργασιών και του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ**».

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.2940/01, Ν.3263/04, Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 43 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), παράγραφος 5, και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων τους, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασσία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2011 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 28/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 25/02/2013, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΜΥΒΑ Α.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 0,42 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρανας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 11150/563/13.03.2013.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 17/04/2013 για το ποσό του 3.337.162,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 2.075.000,00 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 17/10/2015.

Με την υπ' αριθμ. 132/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε η 1^η παράταση 2 μηνών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 17/12/2015.

Με την υπ' αριθμ. 345/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε η 2^η παράταση 6 μηνών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 14/05/2016.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 3^ο Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες :

Αιτία 1^η : Παροχή ύδρευσης στο Κτίριο ελέγχου στην ΕΕΛ Ασπρογείων και Ε.Ε.Α. Σκλήθρου

Για τη λειτουργία του δικτύου της υδραυλικής εγκατάστασης, προβλέπεται η τοποθέτηση δεξαμενής αποθήκευσης νερού η οποία θα τροφοδοτείται με υδροφόρα του Δήμου. Όμως λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή παρατηρούνται σε παρόμοιες εγκαταστάσεις του Δήμου Αμυνταίου προβλήματα με δυσλειτουργίες στις υδραυλικές εγκαταστάσεις (δεξαμενή αποθήκευσης), καθώς παγώνει το νερό και είναι αδύνατη η λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό προτείνεται η σύνδεση της ΕΕΛ κατευθείαν από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού με δίκτυο πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς ΡΕ Φ32mm.

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξήσεις στην ομάδα Νέες Εργασίες ΑΠΕ.

Αιτία 2^η : Φορητή αντλία Λυμάτων Ε.Ε.Α.

Για τη εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτείται η ύπαρξη φορητών αντλιών λυμάτων σε κάθε μία από αυτές, οι οποίες θα επιτρέπουν τον καθαρισμό και έλεγχο των φρεατίων, των δεξαμενών και των θαλάμων με σκοπό τον όσο το δυνατό καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των δικτύων και των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξήσεις στην ομάδα Νέες Εργασίες ΑΠΕ.

Αιτία 3^η : Κατασκευή οδοποιΐας οδών πρόσβασης στις Ε.Ε.Α.

Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, αλλά και την προσφορά του αναδόχου για τις οδούς πρόσβασης προβλέπεται η κατασκευή βάσης και υπόβασης θραυστού υλικού λατομείου πάχους 10 εκατοστών και μία στρώση κυκλοφορίας ασφατικού σκυροδέματος πάχους 5 εκατοστών. Όμως σε κάποια σημεία απαιτείται περαιτέρω εξυγίανση και οδοστρωσία για την έντεχνη και σωστή κατασκευή της οδοστρωσίας της οδού και για να είναι δυνατή και χωρίς προβλήματα η μετέπειτα χρήση των οδών. Πιο συγκεκριμένα στην Ε.Ε.Α. Πεδινού,

απαιτείται μία επιπλέον στρώση βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκατοστών και στην Ε.Ε.Λ. Αετού – Αγραπιδιάς επίσης απαιτείται εξυγίανση σε μεγάλο βάθος και στρώση με υπόβαση για την έντεχνη και σωστή κατασκευή της οδοποιίας που προβλέπεται από την προσφορά του αναδόχου.

Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν αυξήσεις στην ομάδα Νέες Εργασίες ΑΠΕ.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι :

1. Ν. 3669/08
2. Ν. 4070/12

Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.
2. Συγκεκριμένα σφάλματα και παραλείψεις :
 - 2.1 **N.T 1.01** Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών : Αυξάνεται η ποσότητα των εκσκαφών από 310,00 μ3 γίνεται 845,50 μ3, όπως προκύπτει από την προμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3° ΑΠΕ, λόγω της αιτίας 1 αλλά και λόγω αύξησης του μήκους των δικτύων ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων.
 - 2.2 **N.T 1.02** Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντων εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης : Αυξάνεται η ποσότητα των επιχώσεων από 563,65 μ3 γίνεται 904,14 μ3, όπως προκύπτει από την προμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3° ΑΠΕ, λόγω της αιτίας 1 αλλά και λόγω αύξησης του μήκους των δικτύων ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων.
 - 2.3 **N.T 1.03** Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2.2003 Ονομ. διαμέτρου DN 32mm/PN 10 atm : Αυξάνεται η ποσότητα των σωληνώσεων από 310,00 μμ γίνεται 845,50 μμ, όπως προκύπτει από την προμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3° ΑΠΕ, λόγω της αιτίας 1.
 - 2.4 **N.T 1.08** Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm ονομαστικής διαμέτρου D90 mm : Αυξάνεται η ποσότητα των σωληνώσεων από 393,00 μμ γίνεται 453,30 μμ, όπως προκύπτει από την προμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3° ΑΠΕ λόγω αύξησης του μήκους των δικτύων ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων.
 - 2.5 **N.T 1.15** Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich : Μειώνεται η ποσότητα των πετασμάτων από 203,76 μ2 γίνεται 196,81 μ2, όπως προκύπτει από τις επιμετρήσεις εργασιών που συνοδεύουν τον 3° ΑΠΕ.
 - 2.6 **N.T 1.18** Καλώδια τύπου NYΥ διατομής 5X35 mm² : Αυξάνεται η ποσότητα των καλωδίων από 252,00 μμ γίνεται 333,30 μμ, όπως προκύπτει από την προμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3° ΑΠΕ, λόγω αύξησης του μήκους των δικτύων ηλεκτροδότησης.
 - 2.7 **N.T 1.19** Διαφορά τιμής επιστέγασης με πετάσματα τύπου sandwich με επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm : Αυξάνεται η ποσότητα της διαφοράς τιμής από 57,33 μ2 γίνεται 64,22 μ2, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3° ΑΠΕ.
 - 2.8 **N.T 2.01** Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες : Αυξάνεται η ποσότητα των εκσκαφών από 6,72 μ3 γίνεται 14,80 μ3, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3° ΑΠΕ.

- 2.9 **N.T 2.02** Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/16 : Αυξάνεται η ποσότητα των σκυροδεμάτων από 1,92 μ3 γίνεται 2,85 μ3, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.10 **N.T 2.03** Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου : Αυξάνεται η ποσότητα των κατασκευών από χαλύβδινα προφίλ από 422,88 χγρ γίνεται 472,02 χγρ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.11 **N.T 2.04** Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) : Αυξάνεται η ποσότητα της αντισκωριακής προστασίας από 422,88 χγρ γίνεται 472,02 χγρ όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.12 **N.T 2.05** Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 6mm² : Αυξάνεται η ποσότητα των αγωγών από 17,50 μμ γίνεται 20,30 μμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.13 **N.T 2.07** Καλώδιο υπόγειο τηλεφωνικό τύπου PET Φ 2Χ2Χ0.60 mm² : Αυξάνεται η ποσότητα των αγωγών από 43,00 μμ γίνεται 73,50 μμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.14 **N.T 2.09** Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό 5 x 16 mm² : Μειώνεται η ποσότητα των αγωγών από 137,00 μμ γίνεται 98,00 μμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.15 **N.T 2.10** Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου 40mm πλήρης : Αυξάνεται η ποσότητα των αγωγών από 73,00 μμ γίνεται 77,30 μμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.16 **N.T 2.14** Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες : Αυξάνεται η ποσότητα των εκσκαφών από 93,75 μ3 γίνεται 154,33 μ3, όπως προκύπτει από την προμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ, λόγο της αιτίας 3.
- 2.17 **N.T 2.21** Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) : Αυξάνεται της υπόβασης από 2.470,00 μ2 γίνεται 3.022,28 μ2, όπως προκύπτει από την προμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ, λόγο της αιτίας 3.
- 2.18 **N.T 2.22** Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) : Αυξάνεται της βάσης από 2.470,00 μ2 γίνεται 4.743,81 μ2, όπως προκύπτει από την προμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ, λόγο της αιτίας 3.
- 2.19 **N.T 2.24** Ισοπέδωση δια διαμορφωτήρα : Μειώνεται η ποσότητα των ισοπεδώσεων από 2.470,00 μ2 γίνεται 2.416,50 μ2, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.20 **N.T 2.26** Σετ στηριγμάτων συσφιξης Φ/Β πλαισιων : Μειώνεται η ποσότητα των σετ στηριγμάτων από 100,00 τεμ γίνεται 94,00 τεμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.21 **N.T 2.27** Φωτοβολταικα στοιχεία πολυκρυσταλλικου πυριτιου 250 Wp : Μειώνεται η ποσότητα των φωτοβολταϊκών στοιχείων από 46,00 τεμ γίνεται 43,00 τεμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ, λόγο της αιτίας 1.
- 2.22 **N.T 2.29** Καλωδιο flexible solar διατομης 6 mm² : Αυξάνεται η ποσότητα των καλωδίων από 90,00 μμ γίνεται 110,00 μμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.23 **N.T 2.30** Συνδετήρες καλωδίων solar τυπου MC : Μειώνεται η ποσότητα των συνδετήρων καλωδίων από 6,00 τεμ γίνεται 5,00 τεμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.

- 2.24 **N.T 2.32** Καλώδιο LIY-CY 3X1,5 : Μειώνεται η ποσότητα του καλωδίου από 700,00 μμ γίνεται 695,00 μμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
- 2.25 **N.T 2.08** Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό 5 x 10 mm² : Μειώνεται η ποσότητα των αγωγών από 0,00 μμ γίνεται -2,80 μμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ. Αυτή η τιμή δημιουργήθηκε στο 2 ΠΚΤΜΝΕ, μόνο και μόνο για τον υπολογισμό την αξία της εργασίας για να είναι δυνατός ο υπολογισμός της διαφοράς από την αλλαγή αυτόνομου φωτοβολταϊκού σε συνδεδεμένο στην Ε.Ε.Λ. Ασπρογείων, όμως σύμφωνα όμως με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν τον 3^ο ΑΠΕ, προέκυψε η μείωση του μήκους του καλωδίου.
- 2.26 **N.T 2.05** Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 16mm² : Αυξάνεται η ποσότητα των αγωγών από 0,00 μμ γίνεται 11,00 μμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ. Αυτή η τιμή δημιουργήθηκε στο 2 ΠΚΤΜΝΕ, μόνο και μόνο για τον υπολογισμό την αξία της εργασίας για να είναι δυνατός ο υπολογισμός της διαφοράς από την αλλαγή αυτόνομου φωτοβολταϊκού σε συνδεδεμένο στην Ε.Ε.Λ. Ασπρογείων, όμως σύμφωνα όμως με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν τον 3^ο ΑΠΕ, προέκυψε η αύξηση του μήκους του αγωγού.
- 2.27 **N.T 2.25** Ράγες αλουμινίου για τη στήριξη Φ/Β/ panels : Αυξάνεται η ποσότητα των ραγών αλουμινίου από 0,00 τεμ γίνεται 93,00 τεμ, όπως προκύπτει από την επιμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ. Αυτή η τιμή δημιουργήθηκε στο 2 ΠΚΤΜΝΕ, μόνο και μόνο για τον υπολογισμό την αξία της εργασίας για να είναι δυνατός ο υπολογισμός της διαφοράς από την αλλαγή αυτόνομου φωτοβολταϊκού σε συνδεδεμένο στην Ε.Ε.Λ. Ασπρογείων, όμως σύμφωνα όμως με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν τον 3^ο ΑΠΕ, προέκυψε η αύξηση των τεμαχίων των ραγών αλουμινίου για τη στήριξη Φ/Β panels.
- 2.28 **N.T 3.01** Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου : Αυξάνεται η ποσότητα της άμμου από 0,00 μ³ γίνεται 89,21 μ³, όπως προκύπτει από την προμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ, λόγο της αιτίας 1 αλλά και λόγο αύξησης του μήκους των δικτύων ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων.
- 2.29 **N.T 3.02** Αντλία λυμάτων φορητή με σώμα πλαστικό ισχύος 0,75 KW : Αυξάνεται η ποσότητα αντλιών από 0,00 τεμ γίνεται 5,00 τεμ, όπως προκύπτει από την προμέτρηση εργασιών που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ, λόγο της αιτίας 2.

Δεν γίνεται χρήση επί έλλειψις ποσοτήτων και για την κάλυψη των επιπλέον γίνεται χρήση μόνο προβλεπόμενου ποσού 1.798,04 ευρώ.

Με τον 3^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.448.500,00	2.479.452,16	2.541.285,58	2.550.145,40
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	43.336,12	43.336,12	43.336,12	43.336,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	221.303,98	190.351,82	106.138,21	95.480,35
Φ.Π.Α.	624.022,22	624.022,22	618.874,78	618.461,23
ΣΥΝΟΛΟ	3.337.162,32	3.337.162,32	3.309.634,69	3.307.423,10

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου
«ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **212/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ