

ΕΡΓΟ : ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Γ : μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις, εργασίες υδρογεωτρήσεων, κ.λ.π

A.T. 1.01 NAYΔP 15.16.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	1 τεμ
A.T. 1.02 NAYΔP N15.21 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 9 5/8" σε πετρώματα ανεξαρτήτου σκληρότητας	250 m
A.T. 1.03 NAYΔP N15.23A Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 9 5/8" σε Φ 17 1/2" σε πετρώματα ανεξαρτήτου σκληρότητας	40 m
A.T. 1.04 NAYΔP N15.23 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 9 5/8" σε Φ 13 1/2" σε πετρώματα ανεξαρτήτου σκληρότητας	210 m
A.T. 1.05 NAYΔP N15.25 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 8" πάχους 5 mm	150 m
A.T. 1.06 NAYΔP N15.26 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ8" πάχους 5 mm	90 m
A.T. 1.07 NAYΔP N15.08.03 Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου Φ 380 και πάχος 4 mm	40 m
A.T. 1.08 ΥΔP 15.16.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	1 τεμ
A.T. 1.09 NAYΔP 15.19.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	1 τεμ

A.T. 1.10 NAYΔΡ 15.05 Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού	10 hr
A.T 1.11 NAYΔΡ 15.19.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	1 τεμ
A.T. 1.12 NAYΔΡ N15.12 Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1 " υδρογεωτρήσεως.	120 m
A.T. 1.13 ΥΔΡ 15.14 Χαλικό φίλτρο υδρογεωτρήσεως $(3.14/4)*250*((13.5*0.0254)^2 - (9.5*0.0254)^2)$	12 μ3
A.T. 1.14 NAYΔΡ 15.18.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση "πομόνας" έως Φ20	1 τεμ
A.T. 1.15 NAYΔΡ 15.03 Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου "πομόνα"	72 hr
A.T. 1.16 NAYΔΡ B15.18.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση "πομόνας" έως Φ20	1 τεμ
A.T. 1.17 NAYΔΡ 15.27 Στόμιο υδρογεωτρήσεως	10 kg

Ο συντάξας



Τοπάλης Ευάγγελος
Χημικός Μηχανικός