



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98/2019

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **10/2019** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 24.000,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 24 του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6345/18-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
2. Χαριτίδης Ευθύμιος
3. Ταμήλιας Αλέξανδρος
4. Ιωαννίδου Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων
Μπάντης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **6ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με βάση το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς επίσης και σύμφωνα με την περ. 67 του άρθρου 377 του ν.4412/2016.

Το έργο με τίτλο "**Μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης**", προϋπολογισμού **24.000,00€** και χρηματοδότησης **ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ**, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους 2019 με **Κ.Α. 25.7336.041** και περιλαμβάνει:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Περίληψη του αντικειμένου του έργου

Θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην Τ.Κ. Κέλλης συνολικού μήκους 370,0 μέτρων περίπου και θα αποκατασταθούν 120,00 τετραγωνικά μέτρα ασφαλτοτάπητα, λόγω προβλημάτων που παρουσιάζονται στην περιοχή επέμβασης.

1.1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε αντικατάσταση μετατόπιση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων εντός του οικισμού της Κέλλης σε συνολικό μήκος αγωγών 370,00m. Πρόκειται για νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων με αγωγούς πλαστικούς PVC και PVC U, διαφόρων διατομών.

Το σύνολο του υπό μελέτη έργο θα κατασκευαστεί στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμυνταίου, που μαζί με τους Δήμους Πρεσπών και Φλώρινας σχηματίζουν το Νομό Φλώρινας. Το υπό μελέτη έργο ανήκει στην κατηγορία των Δημοσίων Έργων και αφορά στην αποχέτευση ακαθάρτων του οικισμού της Τ.Κ. Κέλλης.

Στην υφιστάμενη κατάσταση ο οικισμός της Τ.Κ. Κέλλης διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο χρίζει αντικατάστασης σε τμήματα του οικισμού, λόγω προβλημάτων που παρουσιάζει.

Ειδικότερα η Κέλλη (επίσημη ονομασία η Κέλλα, παλαιότερη ονομασία «Γκορνίτσεβο») αποτελεί ορεινό οικισμό και είναι κτισμένη στις ΝΔ κλιθείς του όρους Βόρρα. Βρίσκεται βόρεια του Αμυνταίου σε μέσο υψόμετρο +985m επί της παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Βεύης – Φλώρινας η οποία ήταν μέχρι το έτος 1982 η συντομότερη οδική πρόσβαση του νομού προς την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Η ονομασία του οικισμού οφείλεται στην παρακείμενη αρχαία Ελληνική πόλη της Κέλλης που κατά τη Ρωμαϊκή εποχή αποτελούσε σημαντικό κόμβο της Εγνατίας Οδού, αφού από τα ρωμαϊκά οδοιπορικά αναφέρεται η ύπαρξη σταθμού (mansio).

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 2000-2010 η επικοινωνία της Κέλλης σε σχέση με τους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου Αμυνταίου ήταν αρκετά δυσκολότερη από τη σημερινή αφού αυτή ήταν δυνατή μόνο μέσω Κλειδίου και Βεύης. Σήμερα με την κατασκευή της οδού Κέλλης – Πετρών η πρόσβαση του οικισμού με το Αμύνταιο έχει βελτιωθεί σημαντικά αφού η οδική απόσταση μειώθηκε από 25km σε περίπου 15 km. Από μορφολογική άποψη ο οικισμός χαρακτηρίζεται από σχετικά έντονες κλίσεις στη διεύθυνση από βορρά προς νότο με το χαμηλότερο σημείο του (+960,0 m) να εμφανίζεται στην περιοχή του ποδοσφαιρικού γηπέδου (αφετηρία της οδού Κέλλης-Πετρών) και το υψηλότερο σημείο του αμέσως κατάντη της υφιστάμενης δεξαμενής και της δυτικής περιμετρικής οδού του οικισμού (+1028,5m). Πανοραμική άποψη της Κέλλης φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία.

Το έργο αφορά εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν για την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην Τ.Κ. Κέλλης, μήκους 370,00 μ περίπου.

Θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 370,00 μέτρων περίπου με αγωγό πλαστικό PVC και PVC U σειρά 41. Επίσης θα γίνει αποκατάσταση των οδών με ασφαλτοτάπητα συνολικής επιφάνειας 120,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

1.1.2 Το Έργο προς Υλοποίηση

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 370,0 μέτρων με σωλήνες πλαστικούς PVC, σειράς 41. Αποκατάστασης οδών με ασφαλοτάτητα συνολικής επιφάνειας 120,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες επέκτασης – αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πλαστικού, σειράς 41, μήκους 370 μέτρων και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων συνολικής επιφάνειας 120,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως εξής:

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Χωματοουργικά.

Εκσκαφή τάφρου σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη ή βραχώδη, με οποιοδήποτε πλάτος πυθμένα ή βάθος εκσκαφής, με όλες τις συναφείς εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική μόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πλήρωσης που καθορίζονται από την μελέτη.

Απλή επίχωση ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, με συμπύκνωση που γίνεται με μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένης της διάστρωσης για την εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.

Η τοποθέτηση των αγωγών γίνεται σε σκάμμα βάθους 1,40 m περίπου.

Το πλάτος του σκάμματος μεταβάλλεται συναρτήσει του βάθους τοποθέτησης του αγωγού. Συγκεκριμένα το πλάτος του σκάμματος λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

- Πλάτος σκάμματος ενός αγωγού : $0,30m + D + 0,30m$

Η τοποθέτηση των αγωγών γίνεται σε σκάμμα βάθους 1,40 m. Το πλάτος του σκάμματος μεταβάλλεται συναρτήσει του βάθους εκσκαφής. Συγκεκριμένα το πλάτος του σκάμματος λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

- Πλάτος σκάμματος έως 1,80 μ : 0,6m

Προκειμένου να προστατευθεί ο αγωγός από τυχόν κραδασμούς ή φθορές από το φυσικό έδαφος, τοποθετείται πάνω σε στρώση άμμου προέλευσης λατομείου πάχους 10cm, ενώ στη συνέχεια εγκιβωτίζεται με άμμο λατομείου πάχους 30cm πάνω από την άνω άντυγα του αγωγού.

Μετά τον εγκιβωτισμό του αγωγού με σκυρόδεμα τοποθετείται πλαστικό πλέγμα σήμανσης πλάτους 0,30m χρώματος καφέ. Στη συνέχεια το σκάμμα πληρώνεται με θραυστό υλικό λατομείου συμπύκνωση και κατασκευή ασφαλοτάτητα.

Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις δίκτυα

Θα τοποθετηθεί αγωγός πλαστικός PVC, σειράς 41 διαφόρων διαμέτρων. Θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

Η τοποθέτηση των αγωγών γίνεται σε σκάμμα βάθους 1,40 m περίπου. Το πλάτος του σκάμματος μεταβάλλεται συναρτήσει του βάθους εκσκαφής. Συγκεκριμένα το πλάτος του σκάμματος λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

- Πλάτος σκάμματος έως 1,80 μ : $0,30m + D + 0,30m$

Επίσης λόγο υποχρέωσης διαχείρισης αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα του ασφαλοτάπητα που θα καθαιρεθεί, προβλέπεται κόστος απολογιστικών συνολικού ποσού, 250,24 €, προ Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση του έργου με τίτλο **«Μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης»**, προϋπολογισμού **24.000,00€**, στην επιχείρηση ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε., με αριθμό ΜΕΕΠ 22267 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Α.Φ.Μ. 999834965.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύουν
2. Το εδ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την αριθ. 138/2019 απόφαση Δ.Σ.
4. Την αριθ. πρωτ. 2019/6148/16-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
5. Την Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
6. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ανάθεση του έργου με τίτλο **«Μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης»**, προϋπολογισμού **24.000,00€** και **Κ.Α.Ε. 25.7336.041**, στην επιχείρηση **ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.**, με αριθμό ΜΕΕΠ 22267 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Α.Φ.Μ. 999834965.

Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από **Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019**.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **98/2019**
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη

1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε.