

Αριθμός Μελέτης : 2018

Αριθμός Έργου : 15.7336.036

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Νέο Γκρούπ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	288,3	3,83	1.104,19	
2	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.1.1	2	ΟΔΟΝ 2311	kg	2.262	2,70	6.107,40	
3	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.2	3	ΟΔΟΝ 2312	m2	1.102	2,50	2.755,00	
4	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.3	4	ΟΔΟΝ 2313	m3	203	21,13	4.289,39	
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	5	ΟΔΟΝ 3211Β	m2	672	1,51	1.014,72	
6	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1	6	ΟΔΟΝ 1132	m2	700	1,15	805,00	
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	7	ΟΔΟΝ 4120	m2	1.000	0,45	450,00	
8	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	8	ΟΔΟΝ 4110	m2	672	1,20	806,40	
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	9	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	1.672	7,85	13.125,20	
10	Κατασκευή περίφραξης γηπέδου 5x5	ΝΑΟΙΚ Ν\64.41	10	ΝΑΟΙΚ 64.41	μμ	119	45,00	5.355,00	
11	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	11	ΟΙΚ 6401	kg	400,17	4,50	1.800,77	
	Σύνολο 1. Νέο Γκρούπ							37.613,07	37.613,07
	Αθροισμα								37.613,07
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	6.770,35
	Αθροισμα								44.383,42
	Απρόβλεπτα							15,00 %	6.657,51
	Αθροισμα								51.040,93
	Πρόβλεψη δαπάνης ανακυκλώσιμων								900,00
	Αθροισμα								51.940,93
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								74,49
	Αθροισμα								52.015,42
	ΦΠΑ							24,00 %	12.483,70
	Γενικό Σύνολο								64.499,12
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ								64.499,00
	Εγκ. 36/13-12-2001								

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕ3, MSc

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΟΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕ3, MSc